

**Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП)
ОАО «Рязаньгоргаз»**

ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация газоснабжения

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ

Том 2.2

Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП)
ОАО «Рязаньгоргаз»

ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация газоснабжения

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ

Том 2.2

СОГЛАСОВАНО

Зам. ин. инт.
Шавлов
Шавлов В. И.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНТ-ИНФОРМ»
Филиал
в г. Краснодаре
ОГРН 1026200871199 * - ГУ
«__» _____ 2012 г.

Директор
Ю. Ю. Петрушов
2012 г.
ГИП
А. М. Лебедев
«__» _____ 2012 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1.1...1.8	Общие данные	
2	Схема структурная комплекса технических средств	
3.1, 3.2	Схема автоматизации	
4.1, 4.2	Схема принципиальная электрическая питания	
5	Схема принципиальная электрическая сигнализации и контроля	
6.1...6.3	Схема соединений и подключения внешних проводок	
7.1, 7.2	План расположения оборудования и внешних проводок	
8	Датчик положения ПЗК. Чертеж установки средств автоматизации	

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожаро-безопасности.




Главный инженер проекта



(Лебедев А. М.)

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ

Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП		Лебедев			03.12
Исполн.		Григорьев			03.12
Н. контр.		Малюта			03.12

ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1

Стадия	Лист	Листов
Р	1.1 на 8 л.	20

Общие данные

Филиал
АНТ ООО «АНТ-Информ»
в г. Краснодаре

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПБ 12-529-03	Правила безопасности систем	
	газораспределения и газопотребления	
ПУЭ изд. 6, 7	Правила устройства электроустановок	
Постановление Правительства	Положение о составе разделов проектной	
РФ от 16.02.2008г, №87	документации и требованиях к их содержанию	
СП 62.13330.2011	Газораспределительные системы.	
	Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002	
СНиП 3.05.07-85	Системы автоматизации	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
ГОСТ Р 21.1101-2009	СПДС. Основные требования к проектной и	
	рабочей документации	
ГОСТ 21.404-85	СПДС. Автоматизация технологических	
	процессов. Обозначения условные приборов	
	и средств автоматизации в схемах	
ГОСТ 21.408-93	СПДС. Правила выполнения рабочей	
	документации автоматизации	
	технологических процессов	
ГОСТ 12.1.030-81	ССБТ. Электробезопасность. Защитное	
	заземление, зануление	
ГОСТ Р 50571.21-2000	Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и	
	монтаж электрооборудования. Раздел 548.	
	Заземляющие устройства и системы	
	уравнивания электрических потенциалов в	
	электроустановках, содержащих	
	оборудование обработки информации	

Инв. № подл.	Взамен инв. №
	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ

Лист

1.2

Обозначение			Наименование				Примечание	
ГОСТ Р 8.596-2002			ГСИ. Метрологическое обеспечение					
			измерительных систем. Основные положения					
НПБ 105-03			Определение категорий помещений, зданий					
			и наружных установок по взрывопожарной					
			и пожарной опасности					
б/н			Пособие по выполнению заземления и уравнивания потенциалов оборудования информационных технологий. Меры защиты от электромагнитных воздействий. Изд. 1.					
			М.: УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО),					
			2004 г.					
б/н			Унифицированные технические решения для создания АСУ ТП объектов газораспределительных сетей, разработанные ОАО «Газпромрегионгаз», утверждены приказом №121 от 01 марта 2011г.					
б/н			Задание на проектирование. Приложение №1 к договору № 12-62-ТМ-00-ПИР/К от 30 декабря 2011 г.				см. ... – 1 – ПЗ	
№ГСП-08-085			Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства				см. ... – 1 – ПЗ	

[illegible]

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
--

[illegible]

Инв. № подл.								Лист			
									12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ		
										1.5	
Подпись и дата											
Взамен инв. №											
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата						

Общие указания

1. Данная часть проекта разработана на основании:
 - договора № 12-62-ТМ-00-ПИР/К от 30 декабря 2011 г. между ООО «АНТ-Информ» и ОАО «Рязаньгоргаз» г. Рязань;
 - задания на проектирование (Приложение №1 к договору № 12-62-ТМ-00-ПИР/К от 30 декабря 2011 г.);
2. Технические решения, принятые в данной части проекта, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, пожаробезопасных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
3. При разработке рабочей документации использованы исходные данные о значениях параметров и характеристики объекта, полученные в результате предпроектного обследования объектов.
4. Условные графические обозначения выполнены в соответствии с ГОСТ 21.404-85 и ГОСТ 21.206-93.
5. Данным разделом рабочей документации разработан контролируемый пункт автоматизированной системы управления технологическими процессами газорегуляторного пункта – ГРП - 19 ул. Костычева, 3 стр.1 с передачей данных в центр сбора информации – пункт управления (ПУ) в аварийно-диспетчерской службе (АДС) ОАО «Рязаньгоргаз» г. Рязань, ул. Семашко, д.18.
6. Проектируемая система реализована на базе устройства связи с объектом (УСО) (производства ООО «АНТ-Информ», г. Краснодар), установленного в шкафу УСО в аппаратном (отопительном) помещении. Первичные преобразователи взрывозащищенного исполнения установлены в технологическом помещении категории В-Ia.
7. Несанкционированное вмешательство в работу системы предотвращается:
 - ограничением физического доступа к техническим устройствам и клеммам размещением их в запирающемся металлическом шкафу УСО;
 - контролем доступа к первичным преобразователям использованием пломбирования.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

8. Для связи с пунктом управления реализован GSM-канал. В качестве каналаобразующей аппаратуры передачи использован модуль модема GSM M-320 комплекса технических средств (КТС) ПК-300 и антенна GSM. Данная аппаратура позволяет передавать информацию со скоростью 9600 бод и более.
9. Данным разделом проекта предусматривается установка контролируемого пункта автоматизированной системы управления технологическими процессами газорегуляторного пункта, не создающего в части требований ГО ЧС и экологии дополнительных опасных производств и участков и не изменяющая степень опасности существующих.
10. Для защиты человека от поражения электрическим током все проводящие нетоковедущие части электрооборудования присоединены к защитному заземлению и к системе уравнивания потенциалов. Прокладка кабельных трасс выполнена кабелями с медными жилами, в негорючей изоляции и оболочке.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ	Лист	
											1.7
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Перечень закладных конструкций первичных приборов (задание)


[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ

Соглас	но				
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Соглас	но	
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
9	Устройство связи с объектом (УСО-1-G-08) в составе:		
	A3 КТС ПК-300. Модуль МП-301	1	
	A4 КТС ПК-300. Модуль М-304	1	
	A5 КТС ПК-300. Модуль М-302	1	
	A6 КТС ПК-300. Модуль М-301	1	
	A7 КТС ПК-300. Модуль М-301	1	
	A9 КТС ПК-300. Модуль М-320	1	
	F5 Блок сопряжения NAMUR	1	
	PS1 Считыватель накладной ТМ-Н	1	
	PS2 Контроллер Z-5R	1	
	SB Кнопка малогабаритная КМ1-1	1	
10	Антенна GSM	1	

Перечень приборов и средств автоматизации

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1, 2-1, 2-2	Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-Вн	3	
3	Термопреобразователь ТСМУ/1-0289	1	
4-1	Термопреобразователь ДТС105Л	1	
4-2	Термопреобразователь Т.п/п – 420 – Кл2-2	1	
5	Сенсор взрывозащищенный на метан SGYME0V4ND	1	
6-1, 6-2,	Выключатель NAMUR индуктивный	3	
6-3	особовзрывобезопасный		
7	Выключатель путевой взрывозащищенный ВПВ-1А	1	
8	Выключатель путевой ВПК 2112	1	

1. Условные обозначения на схеме выполнены в соответствии с ГОСТ 21.404-85 и ГОСТ 21.609-83.
2. Схема автоматизации выполнена в соответствии с РМ4-2-96.
3. Спецификацию оборудования, изделий и материалов см. документ ... 2.2 – АГСВ.С1.
4. Спецификацию щитов и пультов см. документ ... 2.2 – АГСВ.С2

						12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ			
						Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньорггаз»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Лебедев			03.12		Р	3.1	2
Исполн.		Григорьев			03.12				
						Схема автоматизации		Филиал ОАО «АНТ-Информ» в г. Краснодаре	
Н. контр.		Малюта			03.12				

Перечень элементов схемы

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>В шкафу УСО</u>		
A1	Блок питания БП-316.5	1	УСО-1-G-08
A2	Блок питания БП-340.2	1	то же
GB	Батарея аккумуляторная ТР 7-12	1	то же
КТ	Таймер программируемый недельный	1	то же
	ARCOM-АНС 15А		
QF	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 8А х-ка С	1	то же
	~220 В, 50 Гц		
XS	Розетка с заземляющим контактом РАр 10-3-ОП	1	то же
	<u>По месту</u>		
QF1	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 10А х-ка С	1	
	~220 В, 50 Гц		
	Бокс КМПн 2/2 МКР42-N-02-30-20	1	для поз. QF1

- * - допускается подключение электроаппаратуры мощностью не более 1760 Вт.
- Данную схему читать совместно с лист 5 "Схема принципиальная электрическая сигнализации и контроля".
- Подключение оборудования уточнить по эксплуатационным документам .
- Номера позиций приборов указаны в соответствии с листами 3.1, 3.2 "Схема автоматизации" и документами ...2.2 – АГСВ.С1 "Спецификация оборудования, изделий и материалов" и ...2.2 – АГСВ.С2 "Спецификация щитов и пультов "

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ

Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Лебедев			03.12
Исполн.		Григорьев			03.12
Н. контр.		Малюта			03.12

ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1


Стадия	Лист	Листов
Р	4.1	2


Схема принципиальная электрическая питания

АНТ Филиал
Информ ООО «АНТ-Информ»
в г. Краснодаре

Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод напряжения	--	PS2	Схема сигнализации и контроля		5	F5	A3...A7, A9
	Тип		--	Контроллер Z-5R	Каналы ТС	Каналы ТИ	SGY ME0 V4 ND	BC N3-3R-AR-DC24	МП-301, М-301, М-302 М-304, М-320
	Напряжение, В	~220		-12		-24	-12	-24	-13,8
	Мощность, Вт	2200	1760	--	--	4	1,1	4	9,1
	Место установки	Шкаф УСО							

Шкаф УСО см. ...2.2 – АГСВ.Н





Перечень элементов схемы			
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
В шкафу УСО			
A2	Блок питания БП-340.2	1	УСО-1-G-08
A3	КТС ПК-300. Модуль МП-301	1	то же
A4	КТС ПК-300. Модуль М-304	1	то же
A5	КТС ПК-300. Модуль М-302	1	то же
A6, A7	КТС ПК-300. Модуль М-301	2	то же
A9	КТС ПК-300. Модуль М-320	1	то же
F5	Блок сопряжения NAMUR	1	то же
PS2	Контроллер Z-5R	1	то же
PS1	Считыватель накладной ТМ-Н	1	то же
SB	Кнопка малогабаритная КМ 1-1	1	то же
R	Модуль резисторный RM1	3	то же
По месту			
1, 2-1, 2-2	Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-Вн	3	
3	Термопреобразователь ТСМУ/1-0289	1	
4-1	Термопреобразователь ДТС 105Л	1	
4-2	Термопреобразователь Т.п/п - 420 - Кл2-2	1	
5	Сенсор загазованности SGY ME0 V4 ND взрывозащищенный	1	
6-1, 6-2,	Выключатель NAMUR индуктивный	3	
6-3	особовзрывобезопасный		
7	Выключатель путевой взрывозащищенный ВПВ -1А	1	
8	Выключатель путевой ВПК 2112	1	

1. Номера позиций приборов указаны в соответствии с листами: 3.1, 3.2 "Схема автоматизации".

2. Данную схему читать совместно с листами 4.1, 4.2 "Схема принципиальная электрическая питания".

3. При подключении выключателей индуктивных NAMUR к клеммам ХТ2 отсоединить резисторные модули RM1, подключенные к этим клеммам.

4. Подключение оборудования уточнить по эксплуатационным документам

12-62-ТМ-00-ПИР/К - 2.2 - АГСВ				
Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньорггаз»				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись
ГИП	Лебедев	03.12		
Исполн.	Григорьев	03.12		
ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1				
Схема принципиальная электрическая сигнализации и контроля				
Н. контр.	Малюта	03.12		
Филиал ООО «АНТ-Информ» в г. Краснодаре				
АНТ				
Копировал				
Формат А2				

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

- 1. * - сальниковые вводы см. документ ... 2.2 – АГСВ.Н "Шкаф УСО. Общий вид".
- 2. Для подключения выключателя индуктивного NAMUR к клеммам XT2 отсоединить резисторные модули RM1.
- 3. Номера позиций приборов указаны в соответствии с листами 3.1, 3.2 "Схема автоматизации".
- 4. Подключение проводок выполнить согласно листам 4.1, 4.2 "Схема принципиальная электрическая питания", листу 5 "Схема принципиальная электрическая сигнализации и контроля".
- 5. Присоединение брони и экранов кабелей к шине заземления выполнить в соответствии с ГОСТ 23585-79.
- 6. Длины проводок перед нарезкой уточнить

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Граница проектирования
ЗК	Закладная конструкция
ТИ	Телеизмерение
ТС	Телесигнализация
ОУ	Отборное устройство

Перечень монтажных материалов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Кран шаровой КШ-15р, Ду 15, Ру 1,6 МПа	3	
	Кран шаровой для манометра 11Б41п21 Ду 15, Ру 1,6 МПа	3	
	Тройник приварной ТП14-УХЛ1	3	
	Соединение НСВ14хG1/2 УХЛ4	3	
	Соединение НСН14хМ20 УХЛ4	3	
	Штуцер Шц-G1/2 У3	5	
	Прокладка ПФ7х18	9	
	Труба стальная 14х2,0	2	м
	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 - 600	8	м
	Кабель контрольный бронированный КВББШв 4х1	85	м
	Кабель монтажный экранированный МКЭШ 3х0,75	12	м
	Кабель монтажный МКШ 3х0,75	5	м
	Труба гофрированная ПВХ	7	м
	Провод медный ПуГВ 1х4 3-Ж зелёно-желтый	4	м
	Провод медный ПуГВ 1х2,5 3-Ж зелёно-желтый	4	м
	Соединитель CS S19-2-20	2	
	Соединитель CS S19-2-25	1	
	Полоса 4х20	11	м

						12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ			
						Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Лебедев			03.12		Р	6.1	3
Исполн.		Григорьев			03.12				
Н. контр.		Малюта			03.12	Схема соединений и подключения внешних проводок		<div>АНТ Информ</div> <div>Филиал ООО «АНТ-Информ» в г. Краснодаре</div>	

АНТ Филиал
Информ ООО «АНТ-Информ»
в г. Краснодаре

Перечень монтажных материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1	40x3,0	Труба электросварная	9	2,74	м
2	50x50x2000, код 35250	Лоток металлический перфорированный	15		
3	15x50x2000, код 35510	Крышка для лотка	15		
4	ML 100, код 34105	Консоль облегченная	32		
5	CGB B50, код 37350	Накладка соединительная для основания лотка	7		
6	GTO H50, код 37301	Пластина соединительная	14		
7	УП35x35 У1	Уголок перфорированный	3		
8	50x100x2000, код 35012	Лоток металлический неперфорированный	0,5		
9	2x100x250	Лист стальной горячекатаный	4	0,4	
10	PVA 12x0,75	Хомут из оцинкованной стали	2		м

- * - размеры для справок.
- Номера позиций приборов указаны в соответствии с листом 3.1, 3.2 "Схема автоматизации".
- Над полкой линии-выноски указаны позиции монтажных материалов (изделий) в соответствии с перечнем, в прямоугольниках указаны номера электрических проводов в соответствии с листами 6.1... 6.3 "Схема соединений и подключения внешних проводов".
- При подводе небронированных кабелей к шкафу УСО защитить их трубой гофрированной ПВХ в соответствии с листами 6.1... 6.3 "Схема соединений и подключения внешних проводов".
- Датчики - поз. 3, 4-1, 7, 8 установить при помощи листа стального поз. 9 перечня монтажных материалов.
- При монтаже кабелей расстояния до трубопроводов в свету должны быть: а) при параллельной прокладке – не менее 100 мм (не менее 400 мм – для труб с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами); б) при пересечении – не менее 50 мм (не менее 100 мм – для труб с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами); в) в помещении В-1а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 500 мм.
- Места установки оборудования, отметки прокладки кабелей уточнить при монтаже.
- Кабель Н1 проложить в отдельном лотке на расстоянии не менее 50 мм от остальных проводов

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ

Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП		Лебедев			03.12
Исполн.		Григорьев			03.12
Н. контр.		Малюта			03.12

ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1


Стадия	Лист	Листов
Р	7.1	2

План расположения
оборудования и
внешних проводов



АНТ Филиал
информ ООО «АНТ-Информ»
в г. Краснодаре

Установка У1
М 1:5

Перечень монтажных материалов



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1	ШП60x35 У1	Швеллер перфорированный	0,75		
2	УП35Х35 У1	Уголок перфорированный	0,25		
3	ПП190 У1	Полоса перфорированная	0,05		
4	Зх300х300	Лист стальной горячекатаный	1	2,1	



- * - размеры уточнить по месту.
- Расположение установки У1 возле ПЗК должно обеспечивать регулировку положения индуктивного датчика при монтаже.
- Дет. 1 согнуть согласно чертежу из уголка перфорированного поз. 2 перечня монтажных материалов.
- Дет. 2 согнуть согласно чертежу из полосы перфорированной поз. 3 перечня монтажных материалов.
- По данному чертежу изготовить три конструкции

						12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ			
						Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП		Лебедев			03.12	ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1	Стадия	Лист	Листов
Исполн.		Григорьев			03.12		Р	8	
						Датчик положения ПЗК. Чертеж установки средств автоматизации		Филиал ООО «АНТ-Информ» в г. Краснодаре	
Н. контр.		Малюта			03.12				

[illegible]

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
12	A4	КТС ПК-300. Модуль М-304	1		
13	A5	КТС ПК-300. Модуль М-302	1		
14	A6, A7	КТС ПК-300. Модуль М-301	2		
15	A9	КТС ПК-300. Модуль М-320	1		
16	F5	Блок сопряжения NAMUR	1		
		BC N3-3R-AR-DC24			
17	GB	Батарея аккумуляторная TP 7-12	1		
18	KT	Таймер программируемый	1		
		недельный ARCOM-АНС 15А			
19	PS2	Контроллер Z-5R	1		
20	PS1	Считыватель накладной ТМ-Н	1		
21	SB	Кнопка малогабаритная КМ 1-1	1		
22	QF	Выключатель автоматический	1		
		ВА47-29 2Р 8А х-ка С, ~220 В, 50 Гц			
23	XS	Розетка с заземляющим контактом	1		
		РАр10-3-ОП			
24		Шина «N» нулевая 6х9 мм, 14/2	1		
25		Изолятор угловой для «0» шины	2		
		синий			
26	арт. 1050004	Полоска маркировочная Zack	13		лента
		ZB5: UNBEDRUCKT			
27	арт. 3044636	Клемма УТТВ 2,5	30		
28	арт. 3044665	Клемма УТТВ 2,5-РЕ	2		
29	арт. 3047293	Крышка D-УТТВ 2,5/4	3		
30	арт. 3030161	Переключатель FBS 2-5	22		
31		Короб перфорированный Т1 15х30	1,2		м
32		Короб перфорированный Т1 15х18	1,3		м
33		Сальник РГ 11	4		
34		Сальник РГ 13,5	20		
35	R	Модуль резисторный RM1	3		для F5

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.Н

Лист




2

[illegible]

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Вид на внутренние плоскости (развёрнуто)
1:5

Вид спереди



Номер надписи	Текст надписи	Кол.
1	~220В, 50 Гц	1
2	Питание розетки	1
3	РЕ	1

- * - размеры для справок.
- При монтаже шкафа учесть требования ОСТ 36.13-90 и ГОСТ 23592-96.
- Внутри шкафа силовые и измерительные проводки проложить в отдельных коробах.
- Сальники поз. 34 установить, используя для крепления шайбы поз. 3.
- Кнопку поз. 21 установить, используя для крепления кронштейн поз. 2.
- Материалы поз. 37 - 46 необходимы для монтажа шкафа

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.Н

Лист
4

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы							
1	Датчик избыточного давления взрывозащищенный.	МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-		ЗАО «МИДАУС»,	шт.	1		
	Верхний предел измерения 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА,	0,5/1,6 МПа-01-УБ-		г. Ульяновск				
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4, предел допускаемой	ТУ 4212-044-18004487-2003						
	основной погрешности 0,5 %, температура окружающего							
	воздуха от минус 40 до плюс 80 °С							
2-1	Датчик избыточного давления взрывозащищенный.	МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-		то же	шт.	1		
	Верхний предел измерения 6,0 кПа, выходной сигнал 4-20 мА,	0,5/0,006 МПа-01-УБ-						
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4, предел допускаемой	ТУ 4212-044-18004487-2003						
	основной погрешности 0,5 %, температура окружающего							
	воздуха от минус 40 до плюс 80 °С							
2-2	Датчик избыточного давления взрывозащищенный.	МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-		то же	шт.	1		
	Верхний предел измерения 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА,	0,5/0,4 МПа-01-УБ-						
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4, предел допускаемой	ТУ 4212-044-18004487-2003						
	основной погрешности 0,5 %, температура окружающего							
	воздуха от минус 40 до плюс 80 °С							

						12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.С1			
						Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньорггаз»			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1	Стадия	Лист	Листов
Гип		Лебедев			03.12		Р	1	7
Исполн.		Григорьев			03.12				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	Филиал АНТ ООО «АНТ-Информ» в г. Краснодаре		
Н. контр.		Малюта			03.12				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Термопреобразователь взрывозащищенный ТСМУ/1-0289, вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», НСХ 100М, $W_{100}=1,4280$, диапазон измерения выходного тока 4-20 мА, исполнение по рисунку 1, длина монтажной части защитной арматуры 100 мм, диапазон измерения температуры от минус 50 до плюс 50 °С, предел допускаемой основной погрешности 0,5 %, кабельным вводом для прокладки бронированного кабеля из нержавеющей стали 12Х18Н10Т	ТСМУ/1-0289, 100М, $W_{100}=1,4280$, 4-20 мА, – 1/100 -50...+50 °С - 0,5 % Б – Н ТУ 4211-066-12150638-2007		ЗАО НПК "ЭТАЛОН", г. Волгодонск	шт.	1		
4-1	Термопреобразователь ДТС105Л - НСХ 100М, диапазон измерения выходного тока 4-20 мА, класс точности 0,5%, длина монтажной части 120мм, диапазон измерения температуры от минус 50 до плюс 180 °С	ДТС105Л – 100М.0,5.120.И[1] ТУ 4211-023-46526536-2009		ООО «Производственное Объединение ОВЕН» г.Москва	шт.	1		
4-2	Термопреобразователь малогабаритный с клеммной головкой и универсальным токовым выходным сигналом 4-20 мА. Диапазон измерения температуры от минус 40 до плюс 100 °С. Диаметр хомута 80 мм. Предел допускаемой абсолютной погрешности ±0,5 %	Т.п/п-420-Кл2-2- (-40/+100) °С-80		НПК «РЭЛСИБ», г. Новосибирск	шт.	1		
5	Сенсор загазованности на метан, внешний, взрывозащищенный маркировка взрывозащиты II2GEEExdIICT6	SGY ME0 V4 ND		SEITRON, S.r.l., Италия	шт.	1		
10	GSM-Антенна с кабелем. Тип разъема FME. Волновое сопротивление 50 Ом	Antey 905		Antey Mobile г. Тверь	шт.	1		
<div> <div> <div>Изм.</div> <div>Кол.уч.</div> <div>Лист</div> <div>№ док</div> <div>Подпись</div> <div>Дата</div> </div> <div>12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.С1</div> <div>Лист 2</div> </div>								

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание												
1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	Электроаппараты																			
	Электроаппаратура, устанавливаемая по месту																			
6-1, 6-2,	Выключатель NAMUR индуктивный особовзрывобезопасный	БК IC82P-12-N-S4		ЗАО НПК «ТЕКО»,	шт.	3														
6-3	маркировка взрывозащиты 0ExialICT6	ТУ 3428-001-12582438-2009		г. Челябинск																
7	Выключатель путевой взрывозащищенный. Привод-рычаг с	ВПВ-1А-21 У1		ОАО «ВЭЛАН»,	шт.	1														
	роликом, 1р+1з контакты. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6	ТУ16-91 ПИЖЦ.642236.003 ТУ		г. Зеленокумск																
8	Выключатель путевой контактный.	ВПК-2112Б У2		ООО «Завод	шт.	1														
	Привод – рычаг с роликом, 1р+1з контакты	ГОСТ Р 50030.5.5-2000		Энергопром»,																
				г.Чебоксары																
QF1	Выключатель автоматический двухполюсный	ВА47-29 2Р 10А х-ка С		ООО «ИЭК», г. Москва	шт.	1														
	~220 В / 50 Гц, In=10 А																			
	Бокс КМПн 2/2 для наружной установки	МКР42-N-02-30-20		то же	шт.	1		для установки												
								поз. QF1												
	Трубопроводная арматура																			
	Кран шаровой для манометра Ду=15, Ру=1,6 МПа,	11Б41п21		ОАО «Пензенский	шт.	3														
	герметичность затвора класса А, присоединение резьбовое	ТУ 3712-015-05749381-2000		арматурный завод»,																
				г. Пенза																
				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Коп.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>											Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата															
				12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.С1																
				Лист 3																

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кран шаровой Ду=15, Ру=1,6 МПа, герметичность затвора класса А, присоединение резьбовое G1/2"	КШ-15р ТУ 3742-003-35506687-98		ЗАО «Мален», г. Санкт-Петербург	шт.	3		
	Кабели и провода							
	Кабель контрольный с медными жилами бронированный	КВБбШв 4х1,0 ГОСТ 1508-78			м	85		
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг 3х1,5-600 ТУ16.К13-030-200		ОАО«НП«Подольск кабель», г.Подольск	м	8		
	Кабель монтажный с медными жилами, экранированный	МКЭШ 3х0,75 ГОСТ 10348-80			м	12		
	Кабель монтажный с медными жилами	МКШ 3х0,75 ГОСТ 10348-80			м	5		
	Провод медный гибкий, с изоляцией зелено-желтого цвета	ПуГВ 1х4 3-Ж ПуГВ 1х2,5 3-Ж ТУ 16-705.501-2010			м м	4 4		

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	Трубы							
	Трубы защитные							
	Труба электросварная	40x3,0			м	9		
		ГОСТ 10704-91						
	Труба гофрированная ПВХ с зондом		СТГ20-20-K41-1001	ООО «ИЭК», г. Москва	м	7		
	Трубы для трубных проводок							
	Труба	14x2 ГОСТ 8734-75			м	2		
		B20 ГОСТ 8733-74						
	Прокат							
	Прокат черных металлов							
	Лист	B2,0 ГОСТ 19903-90			кг	1,6	0,4	2x100x250 – 4 шт.;
		Ст3сп ГОСТ 14637-89						
	Лист	B3,0 ГОСТ 19903-90			кг	6,3	2,1	3x300x300 – 3 шт.;
		Ст3сп ГОСТ 14637-89						для уст. У1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Полоса	4x20 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005			кг	6,93	0,63	11 м
	Монтажные узлы и изделия							
	Серийные изделия							
	Тройник приварной	ТП 14-УХЛ1		ООО «Завод Промавтоматика» г. Екатеринбург	шт.	3		
	Соединение ниппельное ввертное	НСВ14xG1/2 УХЛ4 ТУ 36 1104-82		ОАО РОЗ «Монтаж-автоматика», г. Ростов-на-Дону	шт.	3		
	Соединение ниппельное навертное	НСН14xM20 УХЛ4 ТУ 36 1104-82		то же	шт.	3		
	Штуцер	Шц-G1/2 У3 ТУ 36-1118-84		то же	шт.	5		
	Прокладка	ПФ7x18 ТУ 36-1103-83		то же	шт.	9		
	Лоток металлический неперфорированный, L=2000	50x100x2000	35012	ООО «ДКС», г. Москва	шт.	0,5		
					12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.С1			
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док
					Подпись	Дата	Лист	
							6	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Лоток металлический перфорированный, L=2000	50x50x2000	35250	ООО «ДКС», г. Москва	шт.	15		
	Крышка	15x50x2000	35510	то же	шт.	15		
	Консоль облегченная	ML 100	34105	то же	шт.	32		
	Накладка соединительная для основания лотка	CGB	37350	то же	шт.	7		
	Пластина соединительная	GTO H50	37301	то же	шт.	14		
	Хомут из оцинкованной стали	PVA 12x0,75		ООО «ЦММ»	м	2		
				г.Краснодар				
	Уголок перфорированный	УП35x35 У1		ОАО РОЗ «Монтаж-	шт.	3,75		0,75 - для 3-х уст. У1
		ТУ 36.22.21.00.021-91		автоматика»,				
				г. Ростов-на-Дону				
	Швеллер перфорированный	ШП60x35 У1		то же	шт.	2,25		для 3-х уст. У1
		ТУ 36.22.21.00.021-91						
	Полоса перфорированная	ПП190 У1		то же	шт.	0,15		для 3-х уст. У1
		ТУ 36.22.21.00.021-91						
	Соединитель прямой розетка	CS S19-2-20		ЗАО НПК «ТЕКО»	шт.	2		
				г. Челябинск				
	Соединитель прямой розетка	CS S19-2-25		то же	шт.	1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.С1		
						Лист		
						7		

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Лист

7

Согласовано

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Щиты							
Щкаф УСО	Корпус металлический, IP 54	ЩМП-3-0 74 У2	УКМ40-03-54	ООО «ИЭК», г. Москва	шт.	1		
		см. ...2.2 – АГСВ.Н						
	Аппаратура и приборы, поставляемые							
	комплектно со щитами							
9	Устройство связи с объектом в составе:	УСО-1-G-08		ООО «АНТ-Информ»	компл.	1		
	A1 Блок питания БП-316.5 - 1 шт.			г. Краснодар				
	A2 Блок питания БП-340.2 - 1 шт.							
	A3 КТС ПК-300. Модуль центрального процессора МП-301 - 1 шт.							
	A4 КТС ПК-300. Модуль аналоговых входных сигналов М-304 - 1 шт.							
	A5 КТС ПК-300. Модуль аналоговых входных сигналов М-302 - 1 шт.							
	A6, A7 КТС ПК-300. Модуль дискретных входных сигналов М-301 - 2 шт.							
	A9 КТС ПК-300. Модуль модема GSM/GPRS М-320 - 1 шт.							
	F5 Блок сопряжения NAMUR BC N3-3R-AR-DC24 - 1 шт.							
	R Резисторный модуль RM1– 3 шт.							
	GB Батарея аккумуляторная 12 В, 7 А·ч, ТР 7-12 - 1 шт.							
	КТ Таймер программируемый, недельный ARCOM-АНС 15А - 1 шт.							

						12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.С2			
						Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Лебедев			03.12		Р	1	4
Исполн.		Григорьев			03.12	Спецификация щитов и пультов	Филиал АНТ ООО «АНТ-Информ» в г. Краснодаре		
Н. контр.		Малюта			03.12				

Инв. № подл.	Взаим. инв. №
	Подпись и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PS1 Накладной считыватель для электронных							
	ключей DallasLock TM-H - 1 шт.							
	PS2 Контроллер Z-5R - 1 шт.							
	SB Кнопка малогабаритная KM1-1 АГО.360.203 ТУ - 1 шт.							
	QF Выключатель автоматический двухполюсный							
	~220 В / 50 Гц, In=8 А, ВА47-29 2Р 8А х-ка С - 1 шт.							
	XS Розетка ~220 В / 50 Гц, In=16 А, РАр10-3-ОП - 1 шт.							
	Кабели и провода							
	Шнур гибкий	ШВВП 2х0,75			м	4,4		
		ШВВП 2х0,5			м	0,7		
		ГОСТ 7399-97						
	Провод медный	ПБВВГ 2х1,5		ОАО «Щучинский	м	0,8		
		ТУ РБ 500017371.025-2002		завод «Автопровод»				
				г. Щучинск				
	Провод медный особо гибкий, с изоляцией зелено-желтого	ПВ4 1х1,5 3-Ж			м	3		
	цвета	ГОСТ 6323-79						
	Провод монтажный	НВ-5 – 0,35 Б 1000			м	1		
		НВ-5 – 0,35 С 1000			м	30		
		НВ-5 – 0,35 К 1000			м	22		
		НВ-5 – 0,5 С 1000			м	3,8		
		НВ-5 – 0,5 К 1000			м	3,5		
		ГОСТ 17515-72						

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель длиной 0,25 м	СПДК 86.15.00.00.00		ООО НПП «СФЕРА-МК»	шт.	4		
				г. Краснодар				
	Монтажные узлы и изделия							
	Серийные изделия							
	Короб перфорированный	T1 15x30	00672	ООО «ДКС», г. Москва	м	1,2		
		T1 15x18	00670	то же	м	1,3		
	Рейка DIN	OMEGA 3	02135	то же	м.	1,3		
	Кронштейн для рейки DIN	TST20	03120	то же	шт.	4		
	Ограничитель на DIN-рейку (металл.)		YXD10	ООО «ИЭК», г. Москва	шт.	7		
	Шина «N» нулевая 6x9 мм, 14/2		YNN11-14-100	то же	шт.	1		
	Изолятор угловой для «0» шины синий		YIS32	то же	шт.	2		
	Стопор концевой универсальный	E/UK 1	1201413	PHOENIX CONTACT	шт.	6		
	Клемма	UTTB 2,5	3044636	то же	шт.	30		
		UTTB 2,5-PE	3044665	то же	шт.	2		
				12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 – АГСВ.С2				Лист
								3
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись
				Дата				

Изм. № инв. №

Подпись и дата

Изм. № инв. №

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1
(наименование объекта)

Перечень параметров и их значения

N п/п	Перечень параметров	Характеристика трубопровода (D _{тр} , мм, горизонтальный или вертикальный)	Номинальное значение	Минимальное значение	Максимальное значение
а) параметры телеизмерений					
1.	Давление газа на входе ГРП, МПа	100	1,0	0,8	1,2
2.	Давление газа на выходе 1 (2) ГРП, МПа	200	0,2	0,1	0,3
		200	0,002	0,001	0,003
3.	Температура обратного теплоносителя (индикация), °С	50	—	+ 10	+ 90
4.	Температура в технологическом помещении, °С	—	—	+ 5	+ 45
5.	Температура в аппаратном помещении (шкафу ТМ), °С	—	—	+ 5	+ 45
6.	Загазованность технологического помещения, СН4 %	—	—	0	0,5
б) параметры телесигнализации					
1.	Положение дверей технологического помещения				+
2.	Положение дверей шкафа ТМ				+
3.	Положение дверей аппаратного помещения				+
4.	Положение предохранительно-запорного клапана 1 (2)				+(3мм)
5.	Предельное давление газа на входе				Программно
6.	Предельное давление газа на выходе 1 (2)				Программно
7.	Предельная температура обратного теплоносителя				Программно


8.	Контроль сетевого питания	Программно
9.	Контроль состояния аккумуляторной батареи	Программно

Принадлежность объекта к ПУ: МБ ОАО "Рязаньорггаз"

Связь с ПУ: СРМ

Составил: зам. н.п.с. МБ Гамозов В.В.

Подпись 



Согласовано: Начальник МБ Винаштан В.В.

Подпись 

ЗК14-29-03-2009

Перв. примен.

Спроб. №




Рис.1




Рис.2 Остальное см. рис.1

ГОСТ 5264-80-Т1-Д3

Условное наименование	Рис	Размеры, мм		Поз 1 Гильза 10704-91 Табл. ГОСТ 3262-75
		D	l	
1-3/4	1	G 3/4	16	P20x2,8
1-1	1	G 1	18	P25x3,2
1-1 1/2	1	G 1 1/2	22	P40x3,5
2-3/4	2	G 3/4	16	P20x2,8
2-1	2	G 1	18	P25x3,2
-	1	-	-	40x3,0

- 1 Для прохода через ограждающие строительные конструкции установленными пределами ответственности настоящий чертеж не применять
- 2 $D \geq D_1 + 100$ мм
- 3 При изготовлении гильз острые кромки притупить, внутренние кромки концов закруглить
- 4 Расположение закладной конструкции привязать к оси гильзы
- 5 Свободное пространство внутри гильзы заполнить базальтовым супертонким волокном или аналогичным материалом

ЗК14-29-03-2009


Гильза с резьбой
Установка в стене

Лист	Масса	Масштаб
1		
Лист	Листов	1
ООО "НОРМА-РТМ"		

Копировал

Формат А4

Исполн.	Григорьев	03.12	Привязан: с изменениями к объекту 12-62-ТМ-00-ПИР/К-2.2-АГСВ
Н. контр.	Малюта	03.12	Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньорггаз»
Инв. N			ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1
			Листов 1



Примечание.

- 1 Изображение клапана приведено условно
- 2 - Размер для справок
- 3 - Все позиции, входящие в ЗК необходимо включить в спецификацию материалов и изделий рабочей документации технологической части проекта
- 4 Необходимость укрепления отверстия технологического трубопровода определяет проектировщик технологического трубопровода
- 5 Для привязки положения ЗК применить заготовку чертежа ЗК14-2-2009 и включить в настоящий чертёж.
- 6 Выполнить отвод без петли

Пример условного обозначения закладной конструкции с муфтовым клапаном ВДН401712-008:
 С1.6-130 У ВДН401712-008Ст20ЗК14-2-18-2009





Сведения о входящих деталях приведены в приложении А

Соединение ТУ 4218-014-01395039-90
 Прокладка ТУ 36-1103-83
 Отвод Изготовитель «НОМАС»

Исполнения ЗК с латунными клапанами для объектов, на которые распространяются правила ПБ 03-585-03 ограничить по температуре измеряемой среды до 100 °С по условиям совместимости деталей из разнородных материалов.

Лист 4 (привязка к строительным основаниям) оформлять по шаблону ЗК14-2-2009
указания по заполнению см. СЗК 14-2-2009 листы 7 и 8

Ина № подл.	Подп. и дата.	Взамен инв. №.	Ина № дубл.	Подп. и дата.
7711	05.07.09			

					ЗК14-2-18-2009				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Закладная конструкция для отборного устройства давления на t выше 70 °С. с муфтовым клапаном для установки рабочего и обрыва давления. Установка на вертикальном трубопроводе или стенке аппарата	Лит	Лист	Листов
Разраб.		Чудинов		05.07.09				1	3 2
Проверил		Клечкин		14.07.09					
Н.контр.		Рябов		12.07.09		ООО «НОРМА-РТМ»			
Утв.		Клечкин		14.07.09					



Исполн.	Григорьев	03.12	Привязан: с изменениями к объекту 12-62-ТМ-00-ПИР/К - 2.2 - АГСВ			
Н. контр.	Малюта	03.12	Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»		Листов	
			ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1		2	

Инв. № Подпись	Подпись и дата	Взамен инв. №	Имя. № дубл.	Подпись и дата
7711				

Инв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Обозначение заводной конструкции (без обозначения № ЗК)	Ру, МПа	Материалы, контактирую- щие со средой	Поз 1 Клапан 1 шт.	Поз 2 Соединение 1 шт.	Поз 3 Про- кладка 1шт.	Поз 4 Труба 14x2 цельно- тавровая	Поз 5 Отвод 1 шт.	Ди- ам.
					C16-130 У ВИЛН.491712.008C120	1,6	Латунь ЛЦ40Сд С120	ВИЛН.491712.008	-	ПП18 x10	-	OC100H-02	10
					C16-130 У01 ВИЛН.491712.008C120				НСВ14xM20		700		
					C16-130 У ВИЛН.491712.008C120	1,6	Латунь ЛЦ40Сд С120	ВИЛН.491712.0080-1	-	ПМ18 x10	-	OC100H- 02G1/2	10
					C16-130 У01 ВИЛН.491712.0080-1C120				НСВ14xM20		700		
					C16-200 У K321215MP-015C120	16	08Г2С, 40Х	K321215MP-015	-	ПМ18 x10	-	OC100H-02	10
					C16-200 У01 K321215MP-015C120				НСВ14xM20		700		
					C16-200 У K321215MP-015 09Г2С	16	08Г2С, 40Х	K321215MP-015	-	ПМ18 x10	-	OC100H-02	10
					C16-200 У01 K321215MP-015 09Г2С				НСВ14xM20		700		
					C16-200 У K321215MP-015 10X17H13M3T	16	10X17H13M3T	K321215MP-015	-	ПМ18 x10	-	OC100H- 02H	10
					C16-200 У01 K321215MP-015 10X17H13M3T				НСВ14xM20 H		700		
					-	1,6	-	КШ-15р	Шц - G1/2	-	500	-	

3К14-2-18-2009

Лист
2

Привязан: с изменениями к объекту 12-62-ТМ-00-ПИР/К - 2.2 - АГСВ			
Исполн.	Григорьев		03.12
Н. контр.	Малюта		03.12
Инв. N			